Rimozione di sarciture con malta cementizia e sarcitura con malta di calce impastata con polvere di calcarenite

Smontaggio dei conci decoesi, numerazione e successiva muratura con malta di calce impastata con polvere di calcarenite

Interventi sulle coperture:
- Smontaggio dei coppi
- Pulitura dei coppi con getto di acqua nebulizzata, spazzole di saggina e biocida
- Riutilizzo dei coppi integri
- Sostituzione dei coppi danneggiati con elementi nuovi da riporre preferibilmente al di sotto di quelli originari riutilizzati

Rimozione della patina di muschio e licheni con getti di acqua a pressione, spazzole di saggina, biocida

Sostituzione del discendente pluviale con tubi tradizionali di argilla

Smontaggio dei conci alveolizzati, consolidamento, sarcitura dei vacui, rimontaggio degli stessi conci avendo cura di portare all'esterno la faccia integra

Smontaggio dei conci alveolizzati, consolidamento, sarcitura dei vacui, rimontaggio degli stessi conci avendo cura di portare all'esterno la faccia integra interna

prospetto nord